

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

amelyet egyrésztől	név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. adószám: 15733658-2-18 pénzforgalmi számla száma: 10918001-00000003-25300036 képviselő: dr. Puskás Tivadar polgármester mint Megrendelő,
másrészről a(z)	név: „Szkendő” Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft. székhely: 9700 Szombathely, Söptei út 72. képviselő: Takács Sándor cégjegyzékszám: 18-09-104679 adószám: 12632125-2-18 számlavezető pénzügyintézet neve: Erste Bank Zrt. pénzforgalmi számla száma: 11600006-00000000-02602237 mint Vállalkozó

(a továbbiakban **”Felek”** vagy **„Szerződő Felek”**) kötöttek az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. A szerződő Felek rögzítik, hogy 2015. május 5. napján vállalkozói szerződést kötöttek, amelynek tárgya a Szombathely, Körmenyi u. – Szent Gellért u. – Diófa u. – Újvilág u. – Pásztor u. területen kerékpárút építése.
2. A szerződő felek az 1.) pontban hivatkozott vállalkozói szerződés II.2.1.) pontjában felsorolt „dokumentáció (2. sz. melléklet)” nevű, a szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumot - a Kbt. 132. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - kölcsönösen egyetértve az alábbiak szerint módosítják:

„Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Közbeszerzési Eljárás során, különösen a Dokumentációban meghatározott építési-szerelési munka – az 2.1 pontban meghatározott építési-szerelési munkák kivételével - teljes körű kivitelezését (a továbbiakban a „Munka”) a jelen szerződésben meghatározott díjért.

- 2.1. A Közbeszerzési Eljárás során, különösen a Dokumentációban, a tervekben, illetve a költségvetésben meghatározott építési-szerelési munkák közül az alábbi munkanemeket Vállalkozónak nem kell megvalósítania:

- **Diófa u.**
- Útburkolatalap és makadámburkolat
 - Helyszínen /tükörben/ kevert stabilizált alapréteg készítése, CKh-T2 jelű cementtel stabilizált homokos kavics CEM II 32,5 cement, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1) tételből 6,5 m3
 - Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Nemes zúzottkő, NZ 55/100 Bazalt-Középkő, Uzsá tételből 8,5 m3
- Kőburkolat készítése:

- Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, 100x5x25 cm, Szürke, Cikkszám: HUTX5164 C25/30-XF2 tételből 2,5 m
- Bitumenes alap és makadámburkolat
 - Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 4 kopó aszfaltkeverékből, 15-30 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC4 kopó 50/70, AC4 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, bitumennel, kerékpár és gyalogútra tételből 2 m³
- Fakivágás-, irtás, föld- és sziklamunka
 - Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 41-60 cm között tételből 2 db

Az egyes munkanemekhez tartozó ellenszolgáltatás értékét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2.2.A Közbeszerzési Eljárás során, különösen a Dokumentációban, a tervekben, illetve a költségvetésben meghatározott építési-szerelési munkák közül az alábbi munkanemek tekintetében Vállalkozónak többletet kell megvalósítania”

- **Diófa u.**
- Irtás, föld- és sziklamunka
 - Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 600,1-800,0 m között tételből 10 m³
 - Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig tételből 50 m²
 - rézsű burkolása tételből 10 m²
- Kőburkolat készítése:
 - Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz döntött szegélykő, 100x20x15 cm, Cikkszám: HUTX5336 C25/30-XF2 tételből 5 m
- Bitumenes alap és makadámburkolat
 - Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, géppel, hidraulikus bontófejjel tételből 0,3 m³
- Fakivágás-, kert-, és parképítés
 - Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, trágyázás nélkül KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m² tételből 10*10 m²
 - Talajelőkészítés növénytelepítéshez, növényesítendő felületek talajelőkészítése szerves trágyázással és/vagy komposzt felhasználásával, rotációs kapával, sík felületen, és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn közép-kötött talajon, talajosztály: III-IV. tételből 1*100 m²



Az egyes munkanemekhez tartozó ellenszolgáltatás értékét az 2. sz. melléklet tartalmazza. Kivitelező a két érték közti különbség megtérítését nem kéri.

3. A Felek megállapítják, hogy a vállalkozói szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényesek és hatályosak.

A Felek jelen módosítást elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Kelt Szombathely, 2015. július hó 3. napján

2015. július hó 3. napján

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	SZKENDŐ Kft.
Aláírás: 	Aláírás: 
Képviselő neve: dr. Puskás Tivadar polgármester Megrendelő képviseletében P.H.	Képviselő neve: Takács Sándor ügyvezető Vállalkozó képviseletében SZKENDŐ KFT P.H. 9700 Szombathely, Söptei u. 72. Adószám: 12632125-2-18 E.sz.: 11600006-00000000-02602237

A kötelezettségvállalást pénzügyileg
ellenjegyezte
2015. év 07. hó 03. nap
Stéger Gábor osztályvezető

Útburkolatalap és makadámburkol

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
2	61-003-1.1- 0530055	Helyszínen /tükörben/ kevert stabilizált alaprétteg készítése, CKh-T2 jelű cementtel stabilizált homokos kavics CEM II 32,5 cement, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	6,5 m3	11500	3200	74750	20800	
3	61-004-1.1- 0110517	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkból Nemes zúzottkő, NZ 55/100 Bazalt-Középkő, Uzsza	8,5 m3	2550	1650	21675	14025	

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
3	62-002- 1.4.2- 0619060	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyekből vagy cölöpökből 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, 100x5x25 cm, Szürke, Cikkszám: HUTX5164 C25/30-XF2	2,5 m	1300	920	3250	2300	

Bitumenes alap és makadámburkol

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
3	63-103- 1.31.1.1- 0750201	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 4 kopó aszfaltkeverékből, 15-30 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC4 kopó 50/70, AC4 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, bitumennel, kerékpár és evaluegőre	2 m3	75000	20000	150000	40000	

Fakivágás - Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	21-001- 1.2.3	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 41-60 cm között	2 db	2750	6500	5500	13000	

[Megjegyzés:][Szent Gellért-Diófa utca: 2db
Rumi ut az Újvilág és Nagy Lajos király utca
között: 1db

Nettó anyag és díjköltség	345300
ÁFA	93231
Bruttó összköltség	438531

Plusz tételek - rámpa
Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	21-002-1.5	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 600,1-800,0 m között	10	m3	0	1400	0	14000	[ÖN]
3	21-008-3.1.1	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	50	m2	0	300	0	15000	[ÖN]
4	új tétel	részti burkolása	10	m2	9500	8500	95000	85000	

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
2	62-002-1.4.2-0619059	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyekből vagy cölöpökből 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz döntött szegélykő, 100x20x15 cm, Cikkszám: HUTX5336 C25/30-XF2	5	m	2500	2000	12500	10000	

Bitumenes alap és makadámburkol

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	63-001-1.2	Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, géppel, hidraulikus bontófejjel	0,3	m3	0	6500	0	1950	

Fakivágás - Kert- és parképítési munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
4	91-003-3.2.1.1.1-0631101	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, trágyázás nélkül KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2	10	10m ²	900	1350	9000	13500	
5	91-001-1.2.2.1.2	Talajelőkészítés növénytelepítéshez, növényesítendő felületek talajelőkészítése szerves trágyázással és/vagy komposzt felhasználásával, rotációs kapával, sík felületen, és/vagy 20°-nál kisebb lejtőn középötött talajon, talajosztály: III-IV.	1	100 m ²	45000	90000	45000	90000	

Nettó anyag és díjköltség	390950
ÁFA	105557
Bruttó összköltség	496507