

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek ¹ (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Ö	
Postai cím: Kossuth L. u. 1-3.	
Város: Szombathely	Postai irányítószám: 9700

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Gyalogos passzázs építése a Járdányi Paulovics István Romkert területén
--

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: A Székesegyháztól indulva a Romkerten keresztül egy 184 m hosszú gyalogos passzázs kerül kialakításra, melynek végpontja a Hollán E. utca. A passzázs négy szerkezeti egységre tagolható a székesegyháztól indulva ezek az alábbiak: 1. Meglévő járdaszerkezet helyére épített rámpa, mely szerkezete monolit vasbeton, felülete seprűzött beton felület. A felület csúszásmentes és lejtése kielégíti az akadálymentes követelményeket. Felületén keletkező csapadékvizet a székesegyház épület sarkánál elhelyezett vonalmenti folyókában gyűjtjük össze, és a meglévő csapadékhálózatban vezetjük el. Hossza: 80,5m 2. A várfal fölött „ellebegtetve”, egy síkban vezetett gyalogos járda. A várfalra, annak szerkezetét nem megbontva ~25cm vastag vasbeton „koszorú” lemez kerül, mely fogadja a járda fémszerkezeteit. A vasbeton koszorú mély árnyékfűgával markánsan elválasztott a falazott falszerkezettől, a koszorú mintegy védő szerkezetként is funkcionál, és kiegyenlíti a falazat egyenlőtlenségeit (felső síkjai vízszintesek, szintugrások függőlegesek). A koszorú a várfal ívét közelíti, szabályos ív szakaszokra bontva. A vasbeton koszorúra filigrán acél kereteket állítunk ~2,0m-es osztásközzel, erre kerülnek az ívesen hajlított UPE 120 szegélygerendák. A szegélygerendákra fektetjük a 1 cm-es hézagokkal fektetett, 13cm vastag, előre gyártott finombeton járda elemeket. Az azonos palást síkban készülő vasbeton koszorúhoz és a szegélygerendához csavarozással rögzítjük a függőleges korlát elemeket, melyek egyben burkolatként, felület alkotóként is funkcionálnak. A korlát elemek függőleges, párosával összefogott 8x120mm keresztmetszetű laposacél lamellák, alul felül vízszintesen, mintegy keretként összefogva. Az acélszerkezetek tűzihorganyzott porszórt felülettel készülnek. Hossza: 66,6 m 3. Az egykori lakótorony mellett, a várfal és a rézsű között híd szerkezetként jeleneik meg a gyalogos felület, itt a finombeton járdaelemek helyett 13/13cm-es, gyalult, felső járófelületén bordázott gőzölt akác gerendákból alakítjuk ki a járófelületet. A híd tartószerkezete 6db I300 és 2db U300 szegélygerendaként. az acél gerendákhoz alulról rejtetten csavarozzuk a gerenda járófelületet. A bordázás 10mm széles, 3mm mély hosszanti nűtok, 10mm-ként. Hossza: 10m 4. A híd szerkezettől a Hollán Ernő utcai kerítés vonaláig talajra fektetett járda készül, a meglévő terepsíkot a járda vonalához igazítjuk, a Hollán Ernő utca felőli járdához akadálymentes szempontokat kielégítve síkban csatlakozunk. A járda kiemelése látszóbeton alapfalakkal történik, ezek közé vasbeton járdaszerkezet készül, seprűzött felülettel, keresztben dilatáltan. A járda két oldalán szakaszosan lamellás kerítés készül. A Hollán Ernő utca felé eső szakaszon a meglévő kerítéshez csatlakozik az új kerítés, a kiszélesedő területen utcabútorokat (padokat, szemetes, kerékpártároló) helyezünk el. Hossza: 27m. A passzázszt a Hollán Ernő utcánál új kapuval zárjuk, a Mindszenty tér felé a meglévő vaskapu biztosítja a zárást. A Székesegyház és szemináriumépület közt teresedés épül, a Mindszenty tér már elkészült burkolatával azonosan. A szűk teresedésbe növény kazetták, valamint egy-egy fa került betervezésre. A területen található ókori gránit oszlopok egy sorban kerülnek elhelyezésre. A Romkert bejárata felé, az épület sarkának vonalában szintén kapu készül, ez a régészeti park bejárataként is szolgál. A passzázs kialakításának keretében a székesegyház és szeminárium épület közötti teresedés burkolatait is rendezzük, felújítjuk. A passzázs teljes hosszában a korlát-kerítés lamellák közé, a külső ívre oldalán LED világítás készül, mely a járófelületet világítja meg. A felületen keletkező csapadékvizek elvezetését részben a meglévő zárt csapadécsatorna rendszeren, és burkolati lefolyórácson keresztül (szemináriumi épület és székesegyház közötti terület) és részben a zöldfelületen elszikkasztással biztosítjuk.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. III. rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti, uniós értékhatár alatti, nyílt eljárás

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény ² A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ¹ [] [] [] [] /S [] [] []-[] [] [] [] [] [] A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ¹ [] [] [] [] / [] [] [] [] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: ² (2016/10/17)

V. szakasz: A szerződés teljesítése

V.1 A szerződést kötő fél (felek)

V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) ¹	
Hivatalos név: Inter-Alp Építőipari és Szolgáltató Kft.	
Postai cím: Rózsa u. 80. 2/1	
Város: Budapest	Postai irányítószám: 1064

V.2) A szerződés teljesítése

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt ☒ igen ☐ nem A nem szerződésszerű teljesítés indoka:
V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: (2017/08/25)
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: (2017/09/22)
V.2.4) A szerződés értéke A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: [141.865.079,-] Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: ²

--

¹ szükség szerinti számban ismételve meg

² adott esetben