

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek ¹ (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	
Postai cím: Kossuth L. u. 1-3.	
Város: Szombathely	Postai irányítószám: 9700

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: TOP-6.6.2-15-SH1-2016-00001 azonosítószámú „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen” című projekt keretében szociális intézmények átalakítása, felújítása vállalkozási szerződés keretében II.

2. RÉSZ

A 9700 Szombathely, Kodály Zoltán u. 4. szám, 3785/35/A/1 hrsz. alatti Család- és gyermekjóléti szolgálat belső átalakítása, felújítására

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: <u>2. rész: 9700 Szombathely, Kodály Zoltán u. 4. szám, 3785/35/A/1 hrsz. alatti Család- és gyermekjóléti szolgálat belső átalakítása, felújítása (146,72 m²)</u> TERVEZETT ÁLLAPOT: Alaprajzi elrendezés: Az alaprajz módosításával szétválasztottuk az egymással nem egyeztethető funkciókat, megszüntettük az átjárásokat. Ez részben az irodák előtti (dolgozói értekezletre is alkalmas) nagyobb közlekedő kialakításával, részben a helyiségek funkciójának megváltoztatásával történt. Anyagok szerkezetek: Főfal, külső térelhatárolás változatlan. Új válaszfalak: gipszkartonból készülnek. Néhány helyen a meglévő téglaválaszfalban nyílás bontandó, mert ezekbe új (vagy szélesebb) ajtó kerül. Vasbeton szerkezet nem bontható. Új nyílászárók: A belső ajtók fehérre mázolt borított fa szerkezetek. A vb. keretlábak mellé kerülő ajtók magasságát a helyszínen pontosítani kell. A légutánpótlás érdekében a szárnyak alatt légrés szükséges. Az új ablakok, szakipari falak fehér, hőszigetelt műanyag ablakok, légbecéjtővel. Hőszigetelés: A beruházó döntése szerint a külső (Ény-i) fal mentén (külső oldali helyett) belső oldali hőszigetelés készül: 20 cm vastag multipor, a falra ragasztva. Ugyanígy (belülről) a Dny.-i oldalon a szakipari falak feletti áthidalókat és az Ék-i külső falat is burkolni kell. Az áthidalók burkolásakor a ragasztáson kívül mechanikai rögzítés is szükséges (acél szerkezet). A Multipor belső oldali hőszigetelés kialakítása minden esetben Multipor ásványi habarccsal (a hőszigetelő lapok teljes felületű ragasztásával) történjen. A ragasztóhabarcs ilyen módon történő alkalmazása biztosítja a lapok kellő szilárdságú tapadását, valamint a falszerkezet és a hőszigetelő lapok közötti „légrésmentes” kialakítást, ami páratechnikai szempontból fontos. Lásd falfestést is. A Multipor belső oldali hőszigetelés (mint kapilláráktív diffúziónyitott rendszer) lényege, hogy a hőszigetelés párazáró réteg nélkül elkészíthető. A páratartalom a hőszigetelésben nem okoz páralecsapódást, az anyag kapilláráktív szerkezete visszavezeti azt a helyiség légterébe. Lásd falfestést is. A kivitelezés során a gyártó technológiai utasításait teljes mértékben be kell tartani!

Új padlóburkolat: A padlóburkolat (a 007 sz. ak.mentes WC kivételével) megmarad. Az új válaszfalak alatti sávon a lapokat fel kell szedni. A sérülteket a meglévővel azonos színű új lappal kell pótolni. Elvileg a belső oldali hőszigetelés elválasztó réteg (polifoam vagy filc csík) elhelyezése után a padlóburkolatra rakható. (lásd Multipor Csináld magad c. kiadványát). Azonban (későbbi újabb burkolatcserére gondolva) szerencsésebb lenne megkísérelni a szélső lapok felszedését, majd 20 cm-rel keskenyebb lap visszaragasztását. A 002. sz. helyiségben (a hőszigetelés miatt) a szalagparkettát mindenképpen fel kell szedni. Amennyiben lehetőség van rá, úgy visszaépíthető.

Álmennyezet: Néhány (3) helyen az új gipszkarton fal nem esik a vb. keret alá. Itt és az új hőszigetelés mentén az álmennyezeti sávot a válaszfalhoz (vagy a hőszigeteléshez) kell szegélyezni.

Két helyen új álmennyezet mező készül (lásd alaprajz „C” megjegyzést).

A sérült álmennyezeti betéteket a meglévővel azonos álmennyezeti elemmel kell pótolni.

Falburkolat: A WC-k, és előterük új csempeburkolatot kapnak, 2,1 m magasságig. A konyhabútor felett 45 cm burkolandó. A folyosón a székvédő lécz megmarad.

Belső falfestés: A Multipor felületek elsődleges felületképzése Multipor habarccsal készülhet.

Fontos hogy a végső felületképzés (glettelés, festés) is ásványi (mész, szilikát alapú), alacsony páradiffúziós ellenállású anyagokkal történjen, megtartva ezáltal a kapilláris szerkezetet „nyitott” állapotát (Bio Caparol).

Akadálymentesítés: Az út túloldalán meglévő, aszfaltozott parkolók vannak. Itt lesz kialakítva (felfestéssel) egy új, akadálymentes parkoló. A meglévő bejáratú ajtó akadálymentes. Az előtte lévő járdaszakasz felújítandó (lásd alaprajz „E” megjegyzését). Új akadálymentes WC helyiség készül, a meglévő kibővítésével. Lásd Rehabilitációs tervdokumentációt is.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. III. rész

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény ²

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2017/12/08.

V. szakasz: A szerződés teljesítése

V.1 A szerződést kötő fél (felek)

V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) ¹

Hivatalos név: Vasi Energetikai Kft.

Postai cím: Silvana u. 1/2.

Város: Szombathely

Postai irányítószám: 9700

V.2) A szerződés teljesítése

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt X igen ☐ nem

A nem szerződésszerű teljesítés indoka:

V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2018.09.24.

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2018.10.03.

V.2.4) A szerződés értéke

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: [20.663.896,- Ft,-]

Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: ²

--

¹ *szükség szerinti számban ismételve meg*

² *adott esetben*