

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrésről **Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata**,
(9700, Szombathely, Kossuth L. utca 1-3.), KSH szám: 15733658-8411-321-18;
adószám 15733658-2-18, képviseli: Dr. Puskás Tivadar polgármester, mint
"Megrendelő",

másrészről:

Szkendó Kft., mint **Vállalkozó** (Cím: 9700 Szombathely, Söptei u. 72.), adószám:
12632125-2-18, cégjegyzékszám: 18-09-104679, képviseli: Takács Sándor
ügyvezető továbbiakban: **"Vállalkozó"**

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt) alapján a „*Szombathely Megyei Jogú Város csapadékvíz-elvezető rendszere 2013-2014. évi zárt csatorna fedlapjainak, víznyelőrácsainak cseréje, szintbeemelése a felmerülő hibák, károk elhárítása és javítása*” munkái tárgyában közbeszerzési eljárást folytatott le, mely eljárás nyertese a Vállalkozó. Felek rögzítik, hogy a fenti közbeszerzési eljárásra tekintettel a közbeszerzési eljárás dokumentumai jelen szerződés részét képezik.

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja Szombathely Megyei Jogú Város csapadékvíz-elvezető rendszere 2013-2014. évi zárt csatorna fedlapjainak, víznyelőrácsainak cseréje, szintbeemelése a felmerülő hibák, károk elhárítása és javítása munkáinak elvégzését az 1. sz. melléklet (műszaki leírás) szerint a 2. sz. mellékletben (vállalkozó árajánlata) részletezett egységárak figyelembevételével a szerződés aláírásának napjától 2014. december 31. napjáig terjedő időszakban. A feladat részletes, pontos meghatározása a Megrendelő által az igény felmerülésekor írásban megküldött egyedi megrendelésben történik. Vállalkozó a munkát a megrendelés kézhez vételétől számított 10 napon belül elvégzi. A hibaelhárítást sürgős, azonnali beavatkozást igénylő esetben a bejelentést követő 3 órán belül, egyéb esetben a bejelentést követő első munkanapon meg kell kezdeni.
2. Megrendelő a jelen szerződés időtartama alatt az Önkormányzat által elfogadott éves költségvetési fedezetében szereplő összeghatárig rendel munkát Vállalkozótól a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. sz. mellékletben részletezett fajlagos árak figyelembe vételével, amelyek a számlázás alapját képezik.
3. Vállalkozó 20 millió Ft/év és 30.000,- Ft/káresemény értékű felelősségbiztosítással rendelkezzen. A felelősségbiztosításnak ki kel terjednie az alábbiakra:
 - a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben okozott kár
 - 3. személynek okozott kár
 - szerződésen kívül okozott kár

4. A Vállalkozó a vállalkozási szerződés nettó keretösszegének, azaz nettó 22 410.652 Ft 5%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti. Az előleg összege az adott egyedi megrendelés teljesítésekor kiállított számlák összegéből kerül folyamatosan levonásra.

Vállalkozó az egyes egyedi megrendelések teljesítését követően jogosult az adott egyedi megrendelés kapcsán számlát benyújtani. Vállalkozó a legalább két példányban kiállított számlát a teljesítés Megrendelő általi leigazolását követően jogosult benyújtani. Felek megállapodnak, hogy a teljesítésigazolást követően kiállított számlát Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) XXIV. Fejezetében foglalt szabályok szerint (szerződő hatóságnak nem minősülő személlyel kötött szerződése esetén kifejezetten a Ptk. 292/B. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint) és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint – az előleg levonása után fennmaradó értékben - Vállalkozó 11600006-00000000-02602237 számú bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki. A számla fizetési határideje annak kézhezvételétől számított 30 nap.

Felek ugyanakkor rögzítik, hogy Vállalkozó a számlát köteles a teljesítésigazolás részére történő kibocsátását követő 3 munkanapon belül Megrendelő részére eljuttatni.

Tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, a fizetési feltételek részét képezik a 306/2011. (XII. 23.) Korm. r. rendelkezései

5. A munkaterület előírt elkerítéséről, lezárásáról, a munkaterületen a szükséges figyelmeztető jelzések, táblák elhelyezéséről és a terület őrzéséről a baleset-, vagyon- és tűzvédelem ellátásáról a Vállalkozó saját költségén köteles gondoskodni.
6. Vállalkozó alvállalkozók és egyéb közreműködők szolgáltatásainak igénybevételére jogosult a jogszabályban meghatározott keretek között. Az alvállalkozók munkavégzésének összehangolása Vállalkozó feladata. A Vállalkozó az általa kiválasztott alvállalkozók jogellenes magatartásáért úgy felel, mintha azt saját maga követte volna el.
7. Megrendelő jogosult a kivitelezés folyamatos ellenőrzésére. Ha a kivitelezés során olyan munkarészek készülnek el, amelyeket utóbb el kell takarni, erről a vállalkozó köteles Megrendelőt értesíteni annak megjelölésével, hogy az eltakarásra mikor kerül sor. Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenőrzés csak rövid időn át lehetséges, a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek legalább két munkanappal korábban jelentenie, hogy a munkarész elkészülése mikor várható és az ellenőrzés meddig lehetséges. Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzést az eltakarás előtt nem végzi el, feltárást csak akkor követelhet, ha az ezzel járó összes többletköltséget – elkülönített bankszámlán – letétbe helyezi, vagy pedig a Vállalkozó beleegyezésével más megfelelő biztosítékot ad.
8. Megrendelő a Vállalkozót a hibátlan teljesítés érdekében utasíthatja. A Vállalkozó az utasítást csak annyiban köteles elfogadni, amennyiben az a munkaszervezésre nem terjed ki.

9. A felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét vagy minőségét érinti. Felek részéről a kivitelezés során nyilatkozatra jogosult képviselők:
- | | | |
|----------------------|---------------|---|
| Kivitelező részéről: | Takács Sándor | ügyvezető |
| Megrendelő részéről: | Lakézi Gábor | Városüzemeletetési Osztály vezetője |
| | Kalmár Ervin | Kommunális és Környezetvédelmi Iroda vezetője |
10. A Vállalkozó a kivitelezésről állandóan a helyszínen tartott építési naplót vezet. A felek ellenőre, illetve művezetője a másik félnek szóló – műszaki jellegű – észrevételeit, tájékoztató közleményeit, utasításait, figyelmeztetéseit köteles az építési naplóba bevezetni.
11. Vállalkozó a vonatkozó szabványok, műszaki előírások szerinti legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal. A Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények, stb. és az elvégzett munkájának megfelelőségét tanúsítani köteles. A felhasználandó építő- és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó minőségtanúsító okiratokat (építőipari alkalmazási engedélyeket, minőségi bizonyítványokat, vizsgálati jegyzőkönyveket, szakvéleményeket, stb.) másolatban átadja Megrendelőnek. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében Vállalkozót terhelik.
12. Ha a Vállalkozó a kivitelezés befejezésére az 1. pontban meghatározott egyedi megrendelésekben megjelölt határidőt nem tartja meg, úgy késedelembe esik és a késedelembe esés napjától kezdődően napi 5 % (a nyertes ajánlatában szereplő mérték) késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbér alapja a késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó ellenértéke. A töredéknapp további egy teljes napnak számít a kötelezettség szempontjából. Nem követelhető kötbér, ha a késedelem a Vállalkozónak nem felróható.
13. Ha a Vállalkozó hibásan teljesít, a hibásan teljesített szolgáltatások nettó ellenértéke 1 %-ának megfelelő hibás teljesítési kötbért köteles fizetni minden hibás teljesítéssel érintett napra.
14. Ha a teljesítés a Vállalkozó felróható magatartása miatt meghiúsul, a meghiúsulással érintett szolgáltatások nettó ellenértéke 10 százalékának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
15. Vállalkozó jótállási biztosíték vállalására köteles, melynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-a és a teljesítés időpontjában kell rendelkezésre bocsátania, a Kbt. 126. § (6) bek. a) pontja szerint.
16. Vállalkozó az egyes megrendelések szerződésszerű teljesítésétől számított 72 hónap időtartamú jótállást vállal.
17. Ez a szerződés a felek egyező megállapodása és a Kbt. előírásai alapján írásban módosítható. A módosításról a felek képviselőre és cégjegyzésre jogosult tisztviselői köthetnek szerződést.

18. A munka befejezéséről a Vállalkozó írásban értesíti a Megrendelőt és Műszaki ellenőrt, aki legkésőbb 10 munkanapon belül kitűzi a műszaki átadás-átvétel megkezdésének az időpontját.
19. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan kevéssé jelentős hiány vagy hiba miatt, amely az építmény rendeltetésszerű használatát nem akadályozza.
20. A nagyobb jelentőségű, a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba esetén a Megrendelő az újabb átadás-átvételre olyan megfelelő újabb határidőt köteles kitűzni, amely elegendő a hiányok pótlására és a hibák kijavítására.
21. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy a késedelembe esés napjától kezdődően a késedelmesen megfizetett összeg után a Ptk. 301/B.§ (2)-(3) bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.
22. Megrendelő az 1. pontban körülírt munka végzését és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.
23. Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát és az addig felmerült szükséges költségeit megfizetni. Ha a Megrendelő a szerződéstől azért állt el, mert a teljesítési határidő lejártá előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződészegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.
24. Ha a munka végzése során a körülmények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékoság kiküszöbölésére kitűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat.
25. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy hibás teljesítés esetén a Ptk. 305-311/A. §-ában, valamint a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint felel.
26. A felek megállapodnak abban, hogy a köztük felmerülő esetleges vitákat tárgyalások útján igyekeznek megoldani. Ennek eredménytelensége esetén a bírósági hatásköri szabályok függvényében a jogvita elbírálására a Szombathely Városi Bíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék illetékességét kötik ki.
27. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2012. (IV.18.) számú, a kötelezettségvállalási, utalványozási és érvényesítési eljárásról szóló polgármesteri utasítás alapján az önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a polgármester, vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget.
28. Ez a szerződés az aláírás napján lép hatályba.

A SZERZŐDÉS KBT. ÁLTAL MEGHATÁROZOTT TARTALMA

29. A Kbt. 124. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Okmányok részét képezi Vállalkozó Ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a szerződés részét, Vállalkozó kötelezettségét képezik.
30. A Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
31. A Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni. Vállalkozó – a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett – a jelen szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni Megrendelőt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles Megrendelőt értesíteni a Kbt. 125. § (5) bekezdésében megjelölt ügyletekről.
32. A Kbt. 125. § (5) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
 - a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
 - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
33. 38. A Kbt. 125. § (6) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
34. Megrendelő nyilatkozza, hogy a Kbt. 125. § (8) bekezdését figyelembe vette közbeszerzési eljárás előkészítése során.
35. A szerződés teljesítése során a Kbt. 128. §-tól a Kbt. 131. §-ig terjedő rendelkezések értelemszerűen irányadók.

36. A szerződés módosítása kapcsán a Kbt. 132. § irányadó.

37. A felek ezt a szerződést kölcsönösen elfogadták és a képviseletére, illetőleg cégjegyzésre jogosult képviselőjük útján aláírták.

Szombathely, 2013. év hó napján.


.....
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata




.....
SZKENDŐ KFT
9700 Szombathely, Süptei u. 72.
Adószám: 12632125-2-18
Sz.: 11688000-00000000-0260227
Szkendő Kft.

Szombathely Megyei Jogú Város csapadékvíz-elvezető rendszere 2013-2014. évi zárt csatorna fedlapjainak, víznyelőrácsainak cseréje, szintbeemelése a felmerülő hibák, károk elhárítása és javítása

MŰSZAKI LEÍRÁS

A feladat részletes, pontos meghatározása az Ajánlatkérő által, az igény felmerülésekor írásban történik.

Gravitációs csapadékcsatornák javítása:

A csapadékcsatornák javítása NA300, 400, 500 KGPVC műanyag csőből, valamint Ø 30/b, Ø 40/b, Ø 50/b, Ø 60/b beton csőből tokos vagy talpas tokos gumigyűrűs kötással történik, 15 cm vtg. kellően tömörített homokos kavicsagyazatra fektetve. Dúcolat: kétoldali, zárt sorú dúcolat (táblás) védelme mellett kell az építést elvégezni. A cső fölé visszatöltött földet burkolat alatt, a felső 50 cm-es rétegben Trg=95 %-os, egyéb helyeken 90 %-os tömörségre kell tömöríteni. A cső körüli és 50 cm-ig felette lévő anyag nem tartalmazhat 35 mm-nél nagyobb szemcséket. A műtárgyak mélységére és méreteire vonatkozó tűrés ±1%. A csővezetékek fektetésénél magassági eltérés nem megengedett. A Megrendelő esetenként teljes talajcserét írhat elő.

Aknák, víznyelők javítása:

A meglévő Ø 0,80 m, Ø 1,0 m és Ø 1,20 m belső átmérőjű, kör alakú tisztítóaknák javítása. Az előregyártott aknák fenéklemeze vízzáró vasbeton, a bekötések csatlakoztatását szolgáló gyűrűelemek vasalás nélküliek. Az aknák lefedése előregyártott beton szűkítő-idomra helyezett öv. fedlappal történik. Gépkocsi forgalom esetén D-400 nehéz kivitelű fedlapot és keretet, gyalogos forgalom esetén C-250 teherbírásút kell használni. A tisztítóaknába korrózióálló, műanyag bevonatú aknahágcsókat kell beépíteni. A fedlapoknak 600 mm belső nyílásúnak kell lenni. Megrendelő víznyelőrácsos fedlap, illetve előregyártott Ø 1,20 m átmérőjű beton fedlap cseréjét írhatja elő. A 40x40, és a 50 x 50 cm belméretű víznyelő aknák előregyártott elemekből, vagy monolit betonból készülnek, felül beömlős lefedéssel. A víznyelőrácsok cseréje eltulajdonítás elleni védelemmel rendelkező 40x40, illetve 50x50 cm-es felhajtható, D-400 teherbírású öntöttvas ráccsal történik. A tisztítóaknák fedlapjait és a víznyelőrácsokat szintbe kell helyezni. A fedlapokon a város logójának nem kell szerepelnie.

Bekötő vezetékek javítása:

A víznyelők bekötései NA 200/KGPVC csőből, a gyűjtőcsatornához való csatlakozásnál „csőre kötve” idommal, vagy tisztítóaknánál épülnek, 15 cm vtg. kellően tömörített homokos kavicsagyazatra fektetve.

Nyíltárok mederrendezése, javítása:

A nyílt vízvezető földmeder földmunkái gépi és kézi munkavégzéssel, az árokfenék burkolása előregyártott 40x40x5 cm-es betonlappal történik.

Közműkeresztezesek:

A meglévő közművezetéseket azok üzemeltetőjével egyeztetni kell, az építési munka megkezdése előtt a meglévő csatornák, vezetékek helyzetét a közmű üzemeltetőjével, vagy kézi földkiemeléssel végzett feltárással pontosítani kell. A feltárt vezetékek épségét biztosítani kell, a feltárás, munkavégzés idején a közmű üzemeltető előírásai figyelembe vételével végezhető a javítás.

Munkavégzés, helyreállítás:

A közúti úrszelvénybe nyúló munkaterület úttengely felőli sarokpontjait éjszaka és korlátozott látási viszonyok között 50 m-ről jó látható folyamatos vörös, vagy villogó borostyánsárga fényt adó lámpákkal meg kell jelölni. A munkaterületeket (munkába fogott szakaszokat) hossz- és keresztirányban piros–fehér sávós útlezáró korláttal (terelőfüzérrel, jelzőszalaggal) körül kell határolni. Az építés időszakában is biztosítani kell a munkaterülettel érintett üzletek, üzemek, közintézmények és magáningatlanok gépjárműforgalmát. A lezárt terület előtt mindkét forgalmi irányból el kell helyezni: "úton folyó munkák", "útszűkület", "sebességkorlátozás 30 km/h", valamint az "előzni tilos" jelzőtáblákat. A munka végrehajtása során az építés alatti forgalomkorlátozás jelzéseinek elhelyezésénél és a közúti jelzőörök alkalmazásánál A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendeletben foglaltakat, valamint Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani. A munkaterületen ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni. Az ideiglenesen elhelyezett elkorlátozó elemeket az ideiglenes helyreállításig, a burkolathiba veszélyt jelző, valamint sebességkorlátozó közúti jelzőtáblákat a végleges helyreállításig kell alkalmazni. Közutat érintő munkavégzés esetén szükséges forgalomkorlátozási terv készítése Vállalkozó feladata. A burkolat bontását hengerelt vagy öntött aszfalt, továbbá beton burkolat esetén gyémánt vágókoronggal függőleges éllel kell elvégezni. Makadám rendszerű burkolatoknál egyéb bontószerszámmal is el lehet végezni (bontókalapács, csákány, stb.) a bontást, azonban minden esetben törekedni kell az egyenes vonalakkal határolt szabályos idomok kijelölésére. Az aszfaltburkolatot vágókoronggal függőleges él mentén, a szükséges munkaárok szélességénél 30–30 cm-rel szélesebb sávban kell elvágni, hogy az aszfaltréteg és az alépítmény között a helyreállítást követően átlapolás jöjjön létre. A munkagödörből kikerült törmelék, föld lerakóhelyre történő elszállítása Vállalkozó feladata. A közút területén a nyitott munkaárkokat dúcolni kell. A dúcolási mód megválasztásánál figyelembe kell venni a talaj állékonyságát, valamint a munkaterület mellett elhaladó forgalom által okozott dinamikus terheléseket is.

Burkolat helyreállítása:

Az aszfaltburkolatot rétegenként szélesedő átlapolással, a térkőburkolatot a meglévő térkő elemek felhasználásával kell helyreállítani, a törött, sérült elemeket cserélni kell.

	Aszfalt	Tétkő (meglévő térkőelemek felhasználásával)
Lakó-, kiszolgáló út:	4 cm AC11 kopó aszfaltbeton 20 cm Ckt alap 15 cm HK ágyazat tömörített földmű	8 cm térkőburkolat 3 cm 0/5 ZK ágyazat 30 cm C10 beton alap 15 cm HK ágyazat

	tömörített földmű	
Forgalmi, gyűjtőút, autóbusz útvonal, illetve a Megrendelő által megjelölt szakaszokon:	4 cm AC11 kcpó aszfaltbeton 6 cm AC11 kötő aszfaltbeton 25 cm C10 betonlap 15 cm HK ágyazat tömörített földmű	15 cm HK ágyazat tömörített földmű
Járda, kerékpárút:	4 cm AC8 kopó aszfaltbeton 15 cm Ckt alap 15 cm HK ágyazat tömörített földmű	6 cm térkőburkolat 3 cm 0/5 ZK ágyazat 10 cm C10 betonlap (15cm kapubejárókban) 10 cm HK ágyazat tömörített földmű

Zöldterület helyreállítása:

A károsodott közhasználatú zöldterületek helyreállítását a következőképpen kell elvégezni: tereprendezés, humuszosítás, füvesítés. A zöldterület fenntartási munkáival megbízott parkfenntartó írásos nyilatkozatát csatolni kell.

Padka, kavicsolt terület helyreállítása:

Kavicsolás, tömörség $T_{ry}=80\%$, oldalesése a burkolattól kifelé

Kiemelt, kerti és süllyesztett szegély helyreállítása:

A megbontott szegélyköveket betonágyazatba fektetve, hézagolva 10 cm betongerendába kell visszaépíteni, a törött, sérült elemeket cserélni kell (betonminőség C-20-24 KK).

Munkavégzés során a szabványokban előírtakat szigorúan be kell tartani: Építéssel kapcsolatos általános előírásokat, a földmunkára vonatkozó előírásokat és a biztonságtechnikai előírásokat.

2. sz. melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város csapadékvíz-elvezető rendszere 2013-2014. évi zárt csatorna fedlapjainak, víznyelőrácsainak cseréje, szintbeemelése a felmerülő hibák, károk elhárítása és javítása

1. részszerpont: Nettó ajánlati átalányár	
1.1. alszerpont: aszfaltburkolatú lakó-, kiszolgáló út burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m ²]	nettó 10 780 Ft/m ²
1.2. alszerpont: aszfaltburkolatú gyűjtő út burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m ²]	nettó 16 640 Ft/m ²
1.3. alszerpont: térkő burkolatú lakó-, gyűjtő út burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m ²]	nettó 9 780 Ft/m ²
1.4. alszerpont: aszfaltburkolatú járda, kerékpárút burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m ²]	nettó 10 780 Ft/m ²
1.5. alszerpont: térkő burkolatú járda, kerékpárút burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m ²]	nettó 9 780 Ft/m ²
1.6. alszerpont: zöldterület és kavicsolt terület helyreállítás [Ft/m ²]	nettó 980 Ft/m ²
1.7. alszerpont: munkaárok kiemelés és visszatöltés 0-1,50 m mélységig [Ft/m ³]	nettó 2 450 Ft/m ³
1.8. alszerpont: munkaárok kiemelés és visszatöltés 1,50-3,00 m mélységig [Ft/m ³]	nettó 4 950 Ft/m ³
1.9. alszerpont: NA 200 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m]	nettó 3 595 Ft/m
1.10. alszerpont: Ø 30/b beton cső fektetése [Ft/m]	nettó 5 980 Ft/m
1.11. alszerpont: NA 300 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m]	nettó 7 400 Ft/m
1.12. alszerpont: Ø 40/b beton cső fektetése [Ft/m]	nettó 7 060 Ft/m
1.13. alszerpont: NA 400 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m]	nettó 9 205 Ft/m
1.14. alszerpont: Ø 50/b beton cső fektetése [Ft/m]	nettó 11 150 Ft/m
1.15. alszerpont: NA 500 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m]	nettó 15 645 Ft/m
1.16. alszerpont: Ø 60/b beton cső fektetése [Ft/m]	nettó 13 445 Ft/m

1.17. alszempon: meglévő kör alakú tisztítóaknák javítása (bontás, építés) 0-1,50 m folyásfenékszinten történő építésével [Ft/db]	nettó 63 350 Ft/db
1.18. alszempon: meglévő kör alakú tisztítóaknák javítása (bontás, építés) 1,50-3,0 m folyásfenékszinten történő építésével [Ft/db]	nettó 99 840 Ft/db
1.19. alszempon: tisztító akna fedlapjának cseréje (Ø 600 átmérőjű, D-400 nehéz kivitelű fedlap és keret) [Ft/db]	nettó 66 625 Ft/db
1.20. alszempon: tisztító akna fedlapjának cseréje (Ø 600 átmérőjű, C-250 teherbírású fedlap és keret) [Ft/db]	nettó 52 020 Ft/db
1.21. alszempon: tisztító akna Ø 600 fedlapjának szintbehelyezése [Ft/db]	nettó 39 125 Ft/db
1.22. alszempon: tisztító akna beton fedlap pótlása (Ø 1200 átmérőjű) [Ft/db]	nettó 38 920 Ft/db
1.23. alszempon: 40 x 40 cm belméretű víznyelő akna bontása, építése [Ft/db]	nettó 48 780 Ft/db
1.24. alszempon: 50 x 50 cm belméretű víznyelő akna bontása, építése [Ft/db]	nettó 50 780 Ft/db
1.25. alszempon: víznyelő akna tisztítása [Ft/db]	nettó 4 500 Ft/db
1.26. alszempon: 40 x 40 cm víznyelő rács szintbehelyezése [Ft/db]	nettó 28 850 Ft/db
1.27. alszempon: 50 x 50 cm víznyelő rács szintbehelyezése [Ft/db]	nettó 31 950 Ft/db
1.28. alszempon: 40 x 40 cm víznyelő rács cseréje [Ft/db]	nettó 49 850 Ft/db
1.29. alszempon: 50 x 50 cm víznyelő rács cseréje [Ft/db]	nettó 59 090 Ft/db
1.30. alszempon: Nyílt árok mederrendezése, profilozása, vízvezető földmeder földmunkái gépi és kézi munkavégzéssel [Ft/m3]	nettó 3 650 Ft/m3
1.31. alszempon: Burkolt árok burkolóelemek cseréje (40x40x5 betonlap) [Ft/m2]	nettó 4 500 Ft/m2

1.32. alszempon: szegelykoelemek betonagyazatba fektetve, hezagolva 10 cm betongerendaba visszaepitve, torott, serult elemek cseréje (betonminőség C-20-24 KK) [Ft/m]	nettó 5 500 Ft/m
1.33. alszempon: Csó feletti talajcsere (0/50 Homokos kavics) [Ft/m3]	nettó 5 860 Ft/m3
2. Részempon: késedelmi kötbér mértéke [%/nap]	5 %